



NUMAR PROIECT	166/2022
DENUMIRE PROIECT	TEREN DE SPORT LA SCOALA GIMNAZIALA PETRU RARES FRUMUSITA
BENEFICIAR	U.A.T. COMUNA FRUMUSITA
ADRESA	JUDETUL GALATI, COM. FRUMUSITA
FAZA DE PROIECTARE	PARTE ECONOMICA FARA VALORI

Proiectantul: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

Obiectivul: [PTE] OBIECTIV: TEREN DE SPORT LA SCOALA GINNAZIALA PETRU RARES FRUMUSITA

BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA FRUMUSITA

Obiectul: Teren multisport

Devizul: Terasamente

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	105		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TRI1AA 04C2	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	50.4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	TSC35B 31	Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc, pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	0.84		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	TSC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.7		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	TRA01A 10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	378		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Contributia						
-------------	--	--	--	--	--	--

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro ;

Proiectantul: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

Obiectivul: [PTE] OBIECTIV: TEREN DE SPORT LA SCOALA GINNAZIALA PETRU RARES FRUMUSITA

BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA FRUMUSITA

Obiectul: Teren multisport

Devizul: Infrastructura si suprastructura teren sport

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSD17B 1	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0.50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleurului, cu: pamant coeziv	mc	70		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TRA01A 02P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	126		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	TSD06B 1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu: placa vibratoare de	100 mc	1.44		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	DA19A1	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	720		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.	IFB09A 1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;	mp	720		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	DA18A1	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimizate, executat: cu asternere manuala;	mc	108		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	2200484	Agregate natur de balastiera spalate-dozeate rețete	to	241.164		
				Material:		
				Transport:		
7	TRA01A 10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10km.	tona	299		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
8	CG18A1	Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, în grosime de 10 cm, în camp continuu, fără scliviseală;	mp	720		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	78.48		
				Material:		
				Transport:		
9	TRA06A 17	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 17km	tona	187		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	CZ0303 A1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat plasa sudata d=8, 2x5, ochi 200x200mm	kg	2844		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	CC02F1	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din plase sudate având	kg	2844		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	TSH37B 1(asim)	Terenuri de sport din gazon sintetic	mp	730		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	96478505	Gazon sintetic 20mm verde	mp	730		
				Material:		
				Transport:		
12.2	14212022 00898	Nisip cuartos	to	10.95		
				Material:		
				Transport:		
13	TRA01A 10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	13.7		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Contributia						
-------------	--	--	--	--	--	--

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro ;

Proiectantul: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

Obiectivul: [PTE] OBIECTIV: TEREN DE SPORT LA SCOALA GINNAZIALA PETRU RARES FRUMUSITA

BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA FRUMUSITA

Obiectul: Teren multisport

Devizul: Imprejmuire teren tenis

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA05E 1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu	mc	33		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TRB01C 11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m	tona	59.4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	TSD01B 1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	33		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CA02I1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu înălțimea până la 35 m inclusiv în planșee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii până	mc	44.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	44.856		
5	CB11A1	Cofraje pentru beton în elevații, inclusiv sprijinirile, din panouri refofosibile, cu placaj de 8 mm grosime la ziduri drepte cu înălțimi până la 3 m inclusiv	mp	90		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	CC01C1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundatii continue si radiere (plăci), distantier din mase plastice	kg	2004		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CZ0302 A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea	kg	86		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

		barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și		Transport:		
8	CZ0301 F1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D > 16 mm ;	kg	1918	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	CO07B1 (1)	Împrejmuiri teren de sport	m	112	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	20043458	Plasa de sarma	mp	280	Material:	
				Transport:		
9.2	52065	Plasa protectie terenuri de sport+snur	mp	1010.24	Material:	
				Transport:		
10	TRA06A 20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =20km	tona	29	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	CK16A1	Porți metalice rame din oțel profilat si cu impletitura de sarma zincata inclusiv accesoriile	mp	12.6	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11.1	10158	Porta metalica inclusiv accesorii - 2 bucati	buc	1.9908	Material:	
				Transport:		
12	CK16A1 (asim)	Montare echipamente teren sport	mp	12.6	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	1015104	Porta hambal si minifotbal	buc	2.016	Material:	
				Transport:		
12.2	1015105	Cos baschet	buc	2.016	Material:	
				Transport:		
13	CL01A1	Montarea stâlpil	tona	2.15	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13.1	33103774	Teava fara sudura LC 100x100x3mm OLT 45 s 404/1 L=6m	m	25.9075	Material:	
				Transport:		
13.2	33103775	Teava fara sudura LC 100x50x3mm OLT 45 s 404/1 L=6m	m	217.15	Material:	
				Transport:		

13.3	33103776	Teava fara sudura LC 100x50x3mm OLT 45 s 404/1 L=6m	m	25.9075		
				Material:		
				Transport:		
13.4	33103777	Teava sudata constr M 20x20x2mm OL32 1s 7657 L=2,5m	m	337.55		
				Material:		
				Transport:		
13.5	7358913	CAPACEL METALIC DIN TABLA NEAGRA	buc	43		
				Material:		
				Transport:		
14	TRA02A 20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km.	tona	2.17		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	CN25A#	Vopsitorii supraf metalice cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asflat natural,uleiuri, fibre, pigmenti aluminiu, solvent	mp	80		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15.1	6108995	Decapant sdf n.i. 5217-73	kg	25.6		
				Material:		
				Transport:		
15.2	6103660	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici tip vinyl	kg	68		
				Material:		
				Transport:		
15.3	6102022	Chit gri (524 natural grey) pentru rosturi laticrete I500	kg	10.4		
				Material:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia						

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Proiectantul: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

Obiectivul: [PTE] OBIECTIV: TEREN DE SPORT LA SCOALA GINNAZIALA PETRU RARES FRUMUSITA

BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA FRUMUSITA

Obiectul: Teren multisport

Devizul: Rigola prefabricata acoperita cu gratar

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IFA05N 1(1)	Montare rigola acoperita	mp	13		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
1.1	26611228 00428	Rigole prefabricate cu gratar , elemente de 1,00m	buc	65		
				Material:		
				Transport:		
1.2	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622 - C25/30	mc	1.1609		
				Material:		
				Transport:		
2	TRA02A 20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km.	tona	0.33		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia						

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Proiectantul: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

Obiectivul: [PTE] OBIECTIV: TEREN DE SPORT LA SCOALA GINNAZIALA PETRU RARES FRUMUSITA

BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA FRUMUSITA

Obiectul: Teren multisport

Devizul: Trotuare pietonale betonate

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	112		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	20026365	Beton C30/37	mc	12.1408		
				Material:		
				Transport:		
2	CB11C1	Cofraje pentru beton în elevații, inclusiv sprijinirile, din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm grosime la ziduri curbe și pereții, rezervoarelor cilindrice cu înălțimi până la 3 m inclusiv;	mp	12		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCT34 A1	Demontarea ușilor și a ferestrelor metalice	kg	150		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	TRA06A 20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. ≈20km	tona	29		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	TRA01A 20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	9		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia						

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli						
Profit						

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro ;

Proiectantul: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

Obiectivul: [PTE] OBIECTIV: TEREN DE SPORT LA SCOALA GINNAZIALA PETRU RARES FRUMUSITA

BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA FRUMUSITA

Obiectul: Teren multisport

Devizul: Instalatii electrice

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2A01 B01(asim)	Corp de iluminat LED 300W	buc	6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	20010416	Corp de iluminat LED 300W	buc	6		
				Material:		
				Transport:		
2	W1MN1 3B#	Bandă din oțel zincată pentru priza de legare la pământ montată în teren tare - montare -	kg	10.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	3701414	Banda din otel Zn 40x4mm;	kg	10.815		
				Material:		
				Transport:		
3	W1MN1 3B#	Bandă din oțel zincată pentru priza de legare la pământ montată în teren tare - montare -	kg	63		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1	3701254	Banda din otel Zn 25x4mmp;	kg	64.9047		
				Material:		
				Transport:		
4	W1R06 A2	Electrod din teava de otel de doi toli si jumataepentru legarea la pamant in teren tare	m	21		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RpEH03 A%	Piesa de separație, piesa pentru racordarea instalației de paratrăsnet sau cea de protecție prin legarea la pamant sau la diversele parti metalice ale construcției piesă de separație	buc	7		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	EC04A1 (asim)	Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (cu dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la	m	30		
				Material:		
				Manopera:		

		16 mmp, montat pe fundul canalelor		Utilaj:		
				Transport:		
6.1	12008110 3	Cablu 3Fy 1.5mmp	m	30.6		
				Material:		
				Transport:		
7	EC04A1 (asim)	Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7.1	12008110 3	Cablu cyy-F 3x2.5mmp	m	20.4		
				Material:		
				Transport:		
8	EA01A2	Tub izolan PVC de protectie rigid d-16m, inclusiv ansamblu de elemente de conectare (coturi fittinguri) si sistem de prindere si montaj	m	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	EC04A1 (asim)	Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	12008110 1	Cablu CYABY 3X4mmp+folie avertizare cabluri electrice	m	30.6		
				Material:		
				Transport:		
10	EC04A1 (asim)	Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10.1	12008110 2	Cablu CYABY 3X2.5mmp+folie avertizare cabluri electrice	m	102		
				Material:		
				Transport:		
11	EA01B3	Tub gofrat PEHD pentru cabluri electrice cu peretii dubli si garnituri de etansare d-50mm	m	130		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	CL21A1	Confecții metalice diverse înglobate total sau parțial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	35		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	6433779	Elemente metalice inglobate in beton	kg	35		
				Material:		
				Transport:		
13	TSC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.445		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

14	TSA01A 1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit	mc	19.11		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	DA06A2	Strat de agregate naturale (NISIP) cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	27.3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	TSE01B 1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren mijlociu	100 mp	0.168		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	TSD17B 1	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0.50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleurului, cu: pamant coeziv	mc	27.3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	TsD06X A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30cm grosime umpluturile executandu-se din pamant necoroziv compact placa vibratoare de 0,7 t	100m c	0.3276		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	W1P08 A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	EH04A1	Încercarea și verificarea electrică, a întreruptorului sau contactorului automat tripolar până la 100 A, inclusiv a dispozitivului de acționare sau a reosta-tului de pornire sau de reglare	buc	6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	TRA01A 10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	41.36		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
22	TRA01A 20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	53.71		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli Directe					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia						

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
--

Proiectantul: S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

Obiectivul: [PTE] OBIECTIV: TEREN DE SPORT LA SCOALA GINNAZIALA PETRU RARES FRUMUSITA

BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA FRUMUSITA

Obiectul: Organizare de santier

Devizul: Organizare de santier

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7505405	Pichet PSi	buc	1		
					Material:	
					Manopera:	
					Utilaj:	
					Transport:	
1.1	158901	Extinctor tip P6	buc	4		
					Material:	
					Transport:	
1.2	158902	Ranga	buc	1		
					Material:	
					Transport:	
1.3	158903	Cangi	buc	1		
					Material:	
					Transport:	
1.4	158904	Topoare PSI	buc	1		
					Material:	
					Transport:	
1.5	158905	Galeti tip psi	buc	1		
					Material:	
					Transport:	
1.6	158906	Lada nisip	buc	1		
					Material:	
					Transport:	
1.7	158907	Cazma	buc	1		
					Material:	
					Transport:	
2	EC03A1	Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolțuri)	m	80		
					Material:	
					Manopera:	
					Utilaj:	
					Transport:	
2.1	12007	Cabluri izolate	m	82.4		
					Material:	
					Transport:	

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia						

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;